Мальцева Наталья Викторовна

Подписан: Мальцева Наталья Викторовна
DN: C=RU, O=МОУ Первомайская СОШ №5, CN=Мальцева Наталья Викторовна, E=school5-1maysk@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: п. Первомайский
Дата: 2021-03-22 12:22:43

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Первомайской СОШ № 5
_____ Н.В. Мальцева
15 сентября 2020 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание – общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п. Первомайский, улица Ленина, 40.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3(три) этажа, 5499,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 33962 кв.м
1.4. Год постройки здания - 1966 год, последнего капитального ремонта 2013 год (1 этаж).
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа №5, МОУ Первомайская СОШ №5.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская федерация, Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Первомайский, улица Ленина,40.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования муниципального района «Шилкинский район».
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Забайкальский край, г.Шилка, улица Глазова, 41.

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность- 960 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
железнодорожным транспортом до ст. Солнцевая Забайкальской железной дороги, далее на автотранспорте по шоссейной дороге до здания школы (20 км);
автотранспортом по шоссейной дороге до здания школы (от г.Чита до здания школы – 200км);
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (изменение ландшафта по высоте, лестничные марши).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступность ОСИ для всех категорий инвалидов не организована.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2013-2015гг.
в рамках исполнения краевой долгосрочной целевой программы «Доступная среда 2011-2015 годы»; муниципальной целевой программы «Доступная среда на территории муниципального района «Шилкинский район 2013-2015 годы»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечена доступность объекта социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):* согласование
_____
Не имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*).
4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата (zhit-vmeste.ru)
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___»_____ 2020 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ___ от «___» _____ 2020 г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» ____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Первомайской СОШ № 5
_____ Н.В. Мальцева
15 сентября 2020 год

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание – общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский, улица Ленина, 40.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3(три) этажа, 5499,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 33962 кв.м
1.4. Год постройки здания - 1966 год, последнего капитального ремонта 2013 год (1 этаж).
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 год, капитального 2016 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа №5, МОУ Первомайская СОШ №5.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская федерация, Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Первомайский, улица Ленина,40.
1.8. 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования муниципального района «Шилкинский район».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Забайкальский край, г.Шилка, улица Глазова, 41.
2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность- 960 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
железнодорожным транспортом до ст. Солнцевая Забайкальской железной дороги, далее на автотранспорте по шоссейной дороге до здания школы (20 км);
автотранспортом по шоссейной дороге до здания школы (от г.Чита до здания школы – 200км);
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (изменение ландшафта по высоте, лестничные марши).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта

1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ
8.	Все зоны и участки	ДУ

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Первомайской СОШ № 5
_____ Н.В. Мальцева
15 сентября 2020 год

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

МР «Шилкинский район» «____» _____ 20___ г.
Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание – общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский, улица Ленина, 40.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3(три) этажа, 5499,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 33962 кв.м
1.4. Год постройки здания - 1966 год, последнего капитального ремонта 2013 год (1 этаж).
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2014 год, капитального 2016 год.*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа №5, МОУ Первомайская СОШ №5.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская федерация, Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Первомайский, улица Ленина,40.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность- 960 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

железнодорожным транспортом до ст. Солнцевая Забайкальской железной дороги, далее на автотранспорте по шоссейной дороге до здания школы (20 км);

автотранспортом по шоссейной дороге до здания школы (от г.Чита до здания школы – 200км);

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (изменение ландшафта по высоте, лестничные марши).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение	
			№ на	№

		в том числе для основных категорий инвалидов**	плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	Нет на плане	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступность ОСИ для всех категорий инвалидов не организована.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения 2013-2015гг. в рамках исполнения краевой долгосрочной целевой программы «Доступная среда 2011-2015 годы»; муниципальной целевой программы «Доступная среда на территории муниципального района «Шилкинский район 2013-2015 годы» *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечена доступность объекта социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

_____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

_____

_____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ ;

4.4.6. другое _____.

Не имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*),

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации(zhit-vmeste.ru)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____
_____
_____
_____

Руководитель
рабочей группы _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией (название)._____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Здание- образовательная школа
Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский, улица Ленина, 40.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Оборудован элементами информации об объекте	все	-	3.11
					Нет на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися	все	Оборудовать на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися	3.8
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	Поверхность пути: - присутствуют насыпные и крупноструктурные материалы - на бетонных плитах неровная укладка, толщина швов между плитами - более 0,015 м	все	Поверхность пути: - обеспечить отсутствие насыпных и крупноструктурных материалов - на бетонных плитах устроить ровную укладку,с толщиной швов между плитами - не более 0,015 м	3.7
					Устройства и оборудование: (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений отсутствуют	все	-	3.10
					Ширина пути: не менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)	К	-	3.3
					Уклон пути соответствует норме	К, О, С	-	3.3

1.3	Лестница (наружная)	есть	З	З				
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов	все	Оборудовать площадку для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов (разместить не далее 100 м от входов здания для МГН)	3.12
					Зона для парковки (стоянки) автомобиля инвалида не соответствуют нормам.	К	Оборудовать зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: ширина - не менее 3,5 м; обозначение знаками (международными); вблизи входа в здание - не далее 50 м	3.12
					Количество мест для транспорта инвалидов не соответствует норме.	К,О	Оборудовать количество мест для транспорта инвалидов: (на открытых индивидуальных автостоянках) - не менее 10% (но не менее одного места)	3.12
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории предприятия) к зданию	все	Создать беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию	3.1
					Нет информационной поддержки на всех путях движения МГН	все	Создать информационную поддержку на всех путях движения МГН	3.1

					Не обеспечена возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)	все	Совместить транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)	3.2
					Нет гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	Обеспечит наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	3.62
					Не организованы места отдыха на участке	все	Организовать места отдыха на участке (рекомендуется)	СП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-В	1,2,3,4	1,2,3,4	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Здание - общеобразовательная школа
Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п. Первомайский, улица Ленина, 40.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Ширина марша не менее 1,35 м	все	-	3.27
					Уклоны лестниц не более 1:2	все	-	3.28
					Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):с двух сторон; на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м);завершающие части длиннее на 0,3	все	-	3.32
2.2	Пандус (наружный)	есть			Подъем (1 марш) высота: до 0,8 м (при уклоне до 8%);до 0,2 (уклон до 10%)	все	-	3.29
					Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м)	все	-	3.29

					Горизонтальные площадки: после каждого марша, глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы)	все	-	
					Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м	все	-	3.31
					Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): с двух сторон; на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м	все	-	3.32
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	6	Размеры площадки: глубина - не менее 1,2 м (при открывании двери "от себя"); не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); ширина - не менее 1,5 м	все	-	3.19
					Поверхность площадки: твердая (не скользкая при намокании);уклон поперечный 1-2%; подогрев (при особых климатических условиях)	все	-	3.14

					Дополнительные элементы: навес, водоотвод; дренажные и водосборные решетки: устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; ширина просветов их ячеек не более 0,015 м(предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки)	все	-	3.14 3.15
2.4	Дверь (входная)	есть			Контрольные устройства на входе не соответствуют нормам: не приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект	все	Оборудовать контрольные устройства на входе: приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект	3.16
					Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.) не соответствуют нормам: -не имеют форму, позволяющую управлять одной рукой –не легкоуправляемые; не доступные с обеих сторон; - на высоте более 1,1 м от пола; - на расстоянии более 0,4 м от боковой стены		Оборудовть приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.) -должны иметь форму, позволяющую управлять одной рукой-легкоуправляемые;доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены	

					Крепление двери не соответствует нормам: на петлях одностороннего действия нет фиксатора в положениях "открыто" и "закрыто»; не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек;	К	Оборудовать крепление двери: на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; - не допускаются вращающиеся двери и турникеты	3.26
					Полотно двери не соответствуют нормам: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; - смотровые панели не из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола	К	Оборудовать полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола	3.24
2.5	Тамбур	есть			Размеры тамбура не соответствуют нормам: глубина - менее 1,8м, ширина - менее 2,2 м	все	Оборудовать тамбур в соответствии с нормами:глубина - не менее 1,8 м, ширина - не менее 2,2 м	3.15
					Покрытие пола не соответствует нормам: твердое, допускающее скольжения при намокании; - поперечный уклон 2-3%	все	Оборудовать покрытие полав соответствии с нормами: твердое, не допускающее скольжения при намокании; поперечный уклон 1 - 2%	3.14
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не оборудован как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности	все	Оборудовать как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли.	3.13

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД			Ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание- образовательная школа
Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский, улица Ленина, 40.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9	9	Покрытие пола соответствует нормам	все	-	3.22
					Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, и др.)не соответствуют нормам.	все	Оборудовать приборы и устройства в соответствии с нормами: - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)	3.58 3.59

					Опасные помещения (трансформаторный узел) не оборудованы в соответствии с нормами.	все	Оборудовать опасные помещения в соответствии с нормами:- запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения; - дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности	3.60
					Ширина пути движения в чистоте соответствует нормам: - при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м; - при встречном движении – не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м	К	-	3.18
					Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске соответствует нормам (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре	К	-	3.19

					Свободное пространство (около столов, настенных приборов, аппаратов и устройств) соответствует нормам: - размер в плане не менее 0,9 х 1,5 м	К	-	3.19
					Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью соответствует нормам: - глубина не менее 1,2 м (при открывании "от себя"); - глубина не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина не менее 1,5 м	К	-	3.19
					Не соблюдены требования:в вестибюлях общественных зданий не установлены звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов и текстофонов для посетителей с дефектами слуха	С,Г	Оборудовать в вестибюлях здания звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха	3.56
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	11	1 1	Ширина марша не менее 1,35 м	все	-	3.27

					Уклоны лестниц не более 1:2	все	-	3.28
					Поручни (при перепаде высот более 0,45 м)не соответствуют норме: - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей	все	Оборудовать поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей	3.32 3.33 ГОСТ Р 51261
					Ступени не соответствуют нормам: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м	О,С	Оборудовать ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м	3.27 3.28

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	7	7	Контрольные устройства на входе не соответствуют нормам: не приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект	все	Оборудовать контрольные устройства на входе: - приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект	3.16
					Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручнии др.): - не имеют форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; не легко доступные с обеих сторон; - на высоте более 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)	все	Оборудовать приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни и др.): -должны иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)	3.58 3.59

					Не оборудованы информирующими обозначениями помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Оборудовать информирующими обозначениями помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	3.61
					Дверной проем соответствует нормам: - ширина – не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	К	-	3.23
					Не оборудовано крепление двери: на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	К	Оборудовать крепление двери: на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек;	3.26
					Порог и перепад высот в дверном проеме не более 0,025 м	К	-	3.23

					Полотно двери не соответствует нормам: - нижняя часть до 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола не оборудованы	К	Оборудовать полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола	3.24
					Прозрачные двери и ограждения: - не из ударопрочного материала; - не с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)	К,О,С	Оборудовать прозрачные двери и ограждения: -из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)	3.25
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	12	12	Проектные решения здания обеспечивают безопасность МГН всех категорий. Конструкции эвакуационных путей – непожароопасные	все	-	3.40, 3.43, 3.44, (СНиП 21-01, ГОСТ 12.1.004)

					Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	все	-	3.41
					Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) соответствует нормам: - 0,9 м (дверей из помещений при нахождении в них не более 15 человек); - 1,2 м (проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных случаях); - 1,5 м (переходных лоджий и балконов); - 1,8 м (коридоров, пандусов для эвакуации)	К	-	3.42
	ОБЩИЕ требования к зоне				Определен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения	все	-	
					Нет гигиенических сертификатов на материалы	все	Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на	3.62

					(оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующ ие с ними		материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	
					Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места	все	-	4.14
					Не оборудована предупредител ьная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникацио нных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)	С	Оборудовать предупредитель ную информацию о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникацион ных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)	3.21

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	9 11 7 12	9 11 7 12	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание- образовательная школа
Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский, улица Ленина, 40.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	13	13	Дверные проемы: ширина не менее 0,9м	К	-	3,23
					Порог и перепад высот в дверном проеме: более 0,025м	К	Оборудовать порог и перепад высот в дверном проем не более 0,025м	3,23
					Свободное пространство не оборудовано: размеры в плане н менее 0,9 на 1,5 м	К	Оборудовать свободное пространство: размеры в плане н менее 0,9 на 1,5 м	3.19

					Не оборудована зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 и 180)- не менее 1.4м в диаметре	К	Оборудовать зону для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 и 180)- не менее 1.4м в диаметре	3,19
					Не оборудованы подходы к оборудованию и мебели:- не менее 0,9м; -не менее 1,2м	К	Оборудовать подходы к оборудованию и мебели:- не менее 0,9м; -не менее 1,2м	3,18
					Высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов более 0,8м	К	Оборудовать столы с высотой над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов более 0,8м	4,15
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	14	14	Свободное пространтво: размеры в плане – 0,9 на 1,5	К	Оборудовать Свободное пространтво : размеры в плане – е менее 0,9 на 1,5	3,19

					Не оборудована зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске- не менее 1,4м в диаметре	К	Оборудовать зону для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске- не менее 1,4м в диаметре	3,19
					Не оборудована зона досягаемости, высота от пола:- от 0,3 до 1,4м (при расположении сбоку от посетителя); - от 0,4 до 1,2 (при фронтальном подходе)	К	Оборудовать зону досягаемости, высота от пола:- от 0,3 до 1,4м (при расположении сбоку от посетителя); - от 0,4 до 1,2 (при фронтальном подходе)	4,15
					Высота прилавка над уровнем пола –не более 0,8м	К	Оборудовать высоту прилавка над уровнем пола –не более 0,8м	4,15
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соблюдено требование: освещенность помещений и коммуникаций,	все	Обеспечить требования: освещенность помещений и коммуникаций, дотупных	3,54 СНиП 23-05

					дотупных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиям и СНиП. Перепад освещенност и между соседними помещениям и и зонами не должен быть более 1:4		для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиям и СНиП. Перепад освещенност и между соседними помещениям и и зонами не должен быть более 1:4	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД	13 14	13 14	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____ _____

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____

от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____

от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____

от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание- образовательная школа
Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский, улица Ленина, 40.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	15	15	Оборудование замкнутых пространств не соответствуют нормам: не оборудовано двусторонней связью с диспетчером или дежурным, или кнопкой звонка, нет аварийного освещения	все	Устроить оборудование замкнутых пространств не соответствуют нормам: не оборудовано двусторонней связью с диспетчером или дежурным, или кнопкой звонка, нет аварийного освещения	3,57

					Не оборудована универсальная кабина: размеры в план 1,65, глубина 1,8, рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	К	Оборудовать универсальную кабину: размеры в план 1,65, глубина 1,8, рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	3,67
					Нет кабины личной гигиены женщин: размеры в плане 1,8 на 2,6м	К	Оборудовать кабину личной гигиены женщин: размеры в плане 1,8 на 2,6м	3,69
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не установлены поручни, штанги, поворотные или откидные сидения: в универсальной кабине, в других	все	Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сидения: в универсальной кабине, в других санитарно-	3.67

					санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов		гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов	
					Не оборудованы выключатели и розетки в помещениях- на высоте 0,8м от уровня пола	все	Оборудовать выключатели и розетки в помещениях- на высоте 0,8м от уровня пола	3.58
					Нет информирующих обозначений помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75м; дублирование рельефными знаками	все	Оборудовать информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75м; дублирование рельефными знаками	3.61
					Нет гигиенических сертификатов на материалы, используемые инвалидам или контактирующие с ними	все	Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на материалы, используемые инвалидам или контактирующие с ними	3.62
					Не соблюдены рекомендации по	все	Соблюдать рекомендации по использовани	3.72

					использовани ю: водопроводн ых кранов рычажного или нажимного действия, управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины		ю: водопроводн ых кранов рычажного или нажимного действия, управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	15	15	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____

от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Здание- образовательная школа
Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский, улица Ленина, 40.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не оборудованы системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов	все	Оборудовать системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов	3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104
					Знаки и символы не	все	Использовать Знаки и	

					идентичные в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации		символы не идентичные в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации	3.51
					Не оборудована система средств информации зон и помещений, обеспечивающая: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения	все	Оборудовать систему средств информации зон и помещений, обеспечивающая: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения	3.52
					Визуальная информация располагается на не контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и не	все	Оборудовать визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и не	3.53 4.22 ГОСТР 51671 и НПБ 104

					увязана с художественным решением интерьера		увязана с художественным решением интерьера	
					Не оборудована система оповещения о пожаре-световая, синхронно со звуковой сигнализацией	все	Оборудовать систему оповещения о пожаре-световая, синхронно со звуковой сигнализацией	3.55

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____